CURVA COTA x ÁREA x VOLUME		
COTA (m)	ÁREA (km^2)	VOLUME (hm^3)
184	0,00	0,00
185	31,32	10,44
190	236,61	613,14
200	796,15	5.831,51
202	869,75	7.516,55
210	1.338,19	16.265,74
220	2.364,96	34.567,20



REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	PROJ.	VERIF.	APROV.
0	26/10/07	EMISSÃO INICIAL	LMR	DKCL	OBdS

REVISÕES

REFERÊNCIA(S):

NOTA(S):

CLIENTE: Eletrobrás · CAMARGO CORRÊA · ODEBRECHT

PROJETO: ENGEVIX · THEMAG · Intertechne

ELAB.:	VERIF.:	R.TEC.:
LMR	DKCL	SBN
APROV.:	DATA:	CREA:
OBdS	26/10/07	26.954/D

EMPREENDIMENTO: ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DA BACIA DO RIO XINGU

ÁREA: CIVIL

TÍTULO: AHE SÃO FÉLIX
RESERVATÓRIO E CURVA COTAxÁREAxVOLUME
PLANTA

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 1/1

Nº CLIENTE:

Nº ENGEVIX: 8892/00-3H-DE-0008

REVISÃO: 0